簡単に概算費用を確認できます!



石井工業　建築費

このDMをご覧になった方限定!

このQRコードをスマホで読み取ってご覧ください!

- 倉庫工場建築の計画に役立つ豆知識(随時更新!)
- 読者限定プレゼント!

石井工業株式会社
http://www.ishiicon.co.jp/

【住 所】千葉県香取市北2丁目6番3
【TEL】0478(55)1511
システム建築担当：島田、茂木

料金別納
郵便

2019
春 号

倉庫・工場建築なら
yess建築
YOKOGAWA ENGINEERED STRUCTURE SYSTEM
石井工業株式会社

工場・倉庫に最適なシステム建築の最新情報をお届け

ISHII SYSTEM TOPICS

オーダーメイド感覚

最新施工事例とお客様の声

株式会社野口ポンプ製作所様

CUSTOMER'S VOICE
お客様の声

工事が始まってからも
安心して任せられたのが大きかったです

株式会社野口ポンプ製作所様

今回施工の酒々井工場について教えてください

完成し納入前の消防車の性能試験場として、当社にとって利便性に優れる酒々井IC付近の土地を取得し建設しました。ポンプの性能試験の為に2m角深さ4mの水槽を2か所設置しているのが特徴です。
敷地は多めに確保しており、今後の事業拡大にも対応できるようにしています。
石井工業には土地の取得段階から相談に乗ってもらい、水槽の構築方法もなるべくコストが掛からない方法を提案していただきました。

システム建築のご感想、石井工業の仕事ぶりについてお聞かせいただけますか?

不安なく任せられたというのが第一印象です。
計画段階には次期工事を踏まえた計画についても先を見越した提案をしていただきました。工事が始まってからも現場担当の大竹さんがこちら側の目線に立って柔軟に対応をしてくれました。
他社と比べ、コスト面や提案面でメリットがあった為お願いをしましたが、工事が始まってからも安心して任せられたのが大きかったです。

COMPANY

株式会社野口ポンプ製作所様

株式会社野口ポンプ製作所様は、東京都墨田区に本社がある、大正7年(1918年)創業の消防ポンプ自動車の専業メーカーです。
創業当時は手押しポンプ式の放水車を製造しており、現在はトラックにオリジナルポンプ等を艤装する等消防署からのニーズに応えて自社開発を行い、関東圏の数多くの消防署に納入されています。

住所：東京都墨田区菊川1丁目13-14
電話：03-3633-2321

RECENT CASE
最新施工事例

FEATURES

工事名	野口ポンプ製作所酒々井工場新築工事
施工箇所	千葉県八街市
発注者	株式会社野口ポンプ製作所
竣工年月	平成30年9月
工事内容	新築、地上1階、鉄骨造、延床面積 495.72㎡
仕様	屋根：PXルーフ ガルバ素地 屋根断熱：YマットS 60mm 外壁：Vリブウォール アッシュグレイ 外壁断熱：PB12.5mm 建具：重量電動シャッター 特注色

消防ポンプの性能試験用に2m角深さ4mという、とても深い水槽が2か所あります。
井戸水を一方の水槽に溜め、完成した消防ポンプでもう一方の水槽に汲み上げるようにして利用します。
小分けにしたコンクリート2次製品を何段も積上げる構造としたことで、小さなクレーンで短い期間で施工することができ、結果としてコスト削減にも繋がっています。